



**Handle unit with care.**

Manipular el equipo con cuidado.

**Verify all materials are on site, and available for installation.**

Comprobar que el material está listo y disponible para la instalación.

**Due to the weight of these items when assembled, it is recommend that they are assembled in close proximity to where they will be installed.**

Debido al peso del equipo, se recomienda su ensamblaje en un lugar próximo a la ubicación final.

**LLEDÓ SUNOPTICS generally require very little maintenance, however a scheduled preventative maintenance program should be followed:**

. When cleaning lenses, use **ONLY** water or water with a mild soap.

. Use a soft rag to minimize scratching the glazing.

LLEDÓ SUNOPTICS generalmente no necesita mantenimiento, sin embargo un mantenimiento preventivo programado debería cumplir:

. Usar siempre agua o agua con jabón neutro.

. Usar un paño suave para no dañar la cúpula.

**1. Connect curb side "A" to the curb side "B" using the self drilling screws (not included).**  
Ensamblar las piezas "A" y "B" con tornillos autotaladrantes (no incluidos).

**2. Prepare the roof aperture required for the unit.**  
Abrir el hueco en la cubierta específico para la unidad.

**3. Properly attach the curb to the roof or structure using the self drilling screws (not included).**  
**Ensure the curb is square before securing to the roof.**  
Fijar el zócalo a la cubierta o a la estructura con tornillos autotaladrantes (no incluidos).  
Comprobar que los ángulos que forman las piezas son 90º antes de fijar en la cubierta.

**4. Set skylight over prepared curb making sure it is square and evenly spaced on all four sides.**  
**Mount skylight to the curb with self drilling screws provided, using one for each hole (Important: overtightening will distort the flange!).**  
**Check skylight for squareness and readjust screws if necessary.**  
Montar el lucernario en el zócalo, asegurándose de dejar el mismo margen en los cuatro lados.  
Fijar el lucernario al zócalo con los tornillos auto taladrantes indicados, usando uno por ojal.  
(Importante: no doblar el marco del lucernario!).  
Comprobar que el lucernario queda correctamente montado y reajustar en caso necesario.